


1、项目内容和要求

序号	项目	单位	数量	参考单价	参考品牌	备注		
1	木地板	m ²	107	100	莫干山、圣象、大自然	强化复合地板E1级:莫干山YF-5526/圣象NF1101/大自然ECC-040，三款中选择一款，需在施工前现场确认		
2	木地板龙骨	m ²	107	30		整体双层龙骨（防火涂料三度，不破坏原地砖表面）3*4cm落叶松，间距≤30cm，龙骨上满铺12mm多层板基层（防火涂料三度），含安装，讲台处加高地台（外饰木地板）		
3	踢脚线	m	44	10		PVC 脚线（颜色为白色或同木地板色）		
4	窗帘盒	m	11	30		木工板打底，外饰石膏板，立邦净味美得丽，满批成品腻子粉两遍，面漆两遍		
5	人工费	m	11	40				
6	乳胶漆	m	11	35				
9	窗套	m	21	70		免漆套线		
10	墙面吸音龙骨	m ²	110	35		轻钢龙骨内加隔音棉		
11	墙面吸音板制作	m ²	110	85	百强、欧青、德饰登	多层实木结构、表面三聚氰胺饰面、E1级以直环保等级、2440*164*12外饰定制吸音板安装，颜色在工时现场确认		
12	穿孔硅钙板吊顶	m ²	97	50		轻钢T型龙骨、穿孔硅钙板、板600*600mm*8mm(高度是否包梁由双方确定)		
13	吊顶壁纸	m2	8	34				
14	灯具	片	12	65		欧普集成吊顶600x600mmLED平板灯, 58W, 含原装驱动电源（镇流器）		
15	布线	m2	107	42	金龙羽 德力西 正泰 上海熊猫	2平方电线 超5类网线		
16	强弱电改造	m ²	107	25		1、强电、弱电线管（LESSO联塑20PVC阻燃线管）线盒（LESSO阻燃线盒）预埋及穿线 2. 含灯具安装，开关、插座等面板安装		
17	开关面板	批	1	1500		地插品牌：OUCI欧驰或LegiendTCL或梅兰日兰，五孔双门隐藏式地插或水平推式平推地插51个、空调插座2个、公牛开关4个、开关控制面板2个。		
18	窗帘	m ²	60	50	剑缘布艺、澜卡芙、朴居	天鹅绒吸音窗帘、2倍褶皱		
19	黑板区制作	m	12	35		拉丝不锈钢包边		
	小计							

2、效果图及吸音板施工工艺

（1）效果图参考：参考所提供施工图

（2）吸音板施工工艺：



注：所有电线必须符合现行国标；所有木工材料、乳胶漆都必须达到国标 E1 标准。